



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ТЕР-11-01-011-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ОЗП=620,73*10,44 МЗ=2088,66*5,14 ЭМ=57,86*7,57 Козп=10,44 Кмат=5,14 Кэм=7,57 (ИНД 03-13, п.) НР=103% (НР=21775) СП=51% (СП=10782)	2,7	18735,69	547,5	10735,71	50586	20122	1478	28986	46,75	126,22
			100М2 СТЯЖКИ	7452,48	377,28				1019		1,59	4,29
	ТЕР-11-01-011-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-01-011-03 ОЗП=7,64*10,44 МЗ=519,23*5,14 ЭМ=10,42*7,38 Козп=10,44 Кмат=5,14 Кэм=7,38 (ИНД 03-13, п.) НР=103% (НР=1285) СП=51% (СП=636)	8,1	2856,69	96,12	2668,84	23139	743	779	21617	0,57	4,66
			100М2 СТЯЖКИ	91,73	62,38			505		0,26	2,13	
	ТЕР-47-01-046-4 п МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ ОЗП=622*10,44 МЗ=888*12,62 Козп=10,44 Кмат=12,62 (ИНД 03-13, п.) НР=107% (НР=3995) СП=61% (СП=2278)	0,5	18674,29		11206,56	9337	3734		5603	46	23
			100М2	7467,73								
<b>Итого по смете:</b>							<b>141756</b>	<b>33112</b>	<b>36464</b>	<b>72180</b>		<b>204</b>
									<b>8388</b>			<b>34</b>

**Накладные расходы по видам работ**

п. 1.4	[ 1]	67 %	ФОТ	2451
п. 11	[ 4,5]	103 %	ФОТ	23060
п. 21	[ 2]	119 %	ФОТ	13946
п. 40	[ 6]	107 %	ФОТ	3995
<b>ИТОГО накладные расходы</b>				<b>43452</b>

**Сметная прибыль по видам работ**

п. 1.4	[ 1]	31 %	ФОТ	1134
п. 11	[ 4,5]	51 %	ФОТ	11418
п. 21	[ 2]	65 %	ФОТ	7617
п. 40	[ 6]	61 %	ФОТ	2278
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>				<b>22447</b>

**Прямые затраты**

Прямые затраты	141756
Материальные затраты, в т.ч.	72180
Материалы, учтенные расценками	56325
Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах	15855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Основная зарплата								33112		
		Эксплуатация машин								36464		
		в тч ЗП машинистов								8388		
		Накладные расходы								43452		
		Сметная прибыль								22447		
		ОЗП с учетом стесненности					1			33112		
		ЭМ с учетом стесненности					1			36464		
		ЗМ с учетом стесненности					1			8388		
		---Переход в текущие цены---										
		З/плата основных рабочих					1			33112		
		З/плата машинистов					1			8388		
		Эксплуатация машин					1			36464		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах					1			56325		
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах					1			15855		
		Итого в текущих ценах								141756		
		Накладные расходы от ФОТ					1			43452		
		Сметная прибыль от ФОТ					1			22447		
		Итого								207655		
		Итого								207655		
		Итого СМР								207655		
		Непредвиденные работы и затраты					2 %			4153		
		Итого без НДС								211808		
		НДС					18 %			38125		
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>249933</b>		

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_