

Согласовано: \_\_\_\_\_

Форма №4

Директор МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №38

Наименование: Ремонт входа в подвал МБОУ ДОД "ДИЮСШ №2 по адресу: г.Кировок Мурманская область, ул.Олимпийская дом 34 А  
ометы:

Основание: ведомость дефектов

Сметная стоимость: 0,0 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 4 квартала 2011 года


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоим. единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	материальных затрат	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материальных затрат	на единицу	всего	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ТЕР-06-01-001-02 МДС 81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Козл=9,36 Кзм=6,36 (ИНД 01-12, п.) НР=116% СП=55,25%	0,027 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	732883,72 96203,25	31900,52 7236,68	604579,95	19762	2597	861 195	16324	615,83 35,61	16,63 0,96		
2	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН Козл=9,36 Кзм=6,38 (ИНД 01-12, п.) НР=82,565% СП=47,6%	6 М3	2459,94 1336,61	1123,33 202,64	14760	8020	6740 1216			8,24 1,15	49,44 6,9		
3	ТЕР-58-18-005	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ Козл=9,36 Кзм=4,13 (ИНД 01-12, п.) НР=91% СП=65%	0,16 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	56099,38 20156,95	759,47	35188,96	3225	121		5630	138,49	22,16		
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4528 Т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козлп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ Козлп=9,36 Кмат=3,94 Кэм=6,23 (ИНД 01- 12, п.) НР=75,735% СП=57,8%	0,16 100М2 ПОКРЫТИЯ	12175,42 6538,16	4439,34 818,42	1197,92	1948	1046	710 131	192	40,83 3,26	6,53 0,52
6	-УЧ.ЦЕНА	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	3 КГ	150		150	450			450		
7	-УЧ.ЦЕНА	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ	16,3 М2	250		250	4075			4075		
8	ТЕР-12-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козлп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ Козлп=9,36 Кмат=2,39 Кэм=5,61 (ИНД 01- 12, п.) НР=100,98% СП=44,2%	0,16 100М2 ИЗОЛИРУЕМО И ПОВЕРХ	5348,35 1443,88	277,84 35,1	3626,63	856	231	44 6	581	9,02 0,16	1,44 0,03
9	ТЕР-12-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козлп=1,15 Кэм=1,25	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОДИН СЛОЙ Козлп=9,36 Кмат=2,75 Кэм=5,55 (ИНД 01- 12, п.) НР=100,98% СП=44,2%	0,16 100М2 УТЕПЛЯЕМОГ О ПОКРЫТ	34175,86 9122,49	1138,93 147,89	23914,44	3468	1460	182 24	3826	52,37 0,69	8,38 0,11
10	ТЕР-10-01-022-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козлп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ Козлп=9,36 Кмат=3,2 Кэм=6,24 (ИНД 01-12, п.) НР=99,45% СП=42,84%	0,16 100М2 ПОТОЛКА	34047,35 10429,02	636,25 59,09	22982,08	5448	1669	102 9	3677	65,93 0,25	10,55 0,04
11	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козлп=1,15 Кэм=1,25	ПОДШИВКА ПОТОЛКА МЕТАЛЛОПРОФИЛЕМ Козлп=9,36 Кмат=3,94 Кэм=6,23 (ИНД 01- 12, п.) НР=75,735% СП=57,8%	0,16 100М2 ПОКРЫТИЯ	12175,42 6538,16	4439,34 818,42	1197,92	1948	1046	710 131	192	40,83 3,26	6,53 0,52
12	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козлп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ Козлп=9,36 Кмат=3,94 Кэм=6,23 (ИНД 01- 12, п.) НР=75,735% СП=57,8%	0,16 100М2 ПОКРЫТИЯ	12175,42 6538,16	4439,34 818,42	1197,92	1948	1046	710 131	192	40,83 3,26	6,53 0,52
13	-УЧ.ЦЕНА	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	3 КГ	150		150	450			450		
14	-УЧ.ЦЕНА	МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ	16,3 М2	250		250	4075			4075		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР-08-02-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М Козл=9,36 Кзмт=5,48 Кзм=7,01 (ИНД 01- 12, п.) НР=102,51% СП=54,4%	М3 КЛАДКИ	7196,87 945,08	434,01 101,56	5777,78	42941	5670	2604 609	34667	6,21 0,5	37,26 3
16	ТЕР-09-04-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА ДО 2,5 М2 Козл=9,36 Кзмт=4,48 Кзм=7,08 (ИНД 01- 12, п.) НР=75,735% СП=57,8%	М2 ПРОЕМА	1284,66 895,46	178,15	211,05	2569	1791	356	422	5,14	10,28
17	ССЦ01-203-8122	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	1	12775,68		12775,68	12776			12776		
18	ТЕР-09-04-006-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кзм=1,25	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА Козл=9,36 Кзмт=4,09 Кзм=6,18 (ИНД 01- 12, п.) НР=75,735% СП=57,8%	ШТ 0,3 100М2	46984,94 20126,2	24399,26 5048,32	2439,48	14089	6038	7319 1514	732	121,07 20,5	36,32 6,15
19	-УЧ.ЦЕНА	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПЛАСТА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	6	600		600	3600			3600		
20	-УЧ.ЦЕНА	МЕТАЛЛОПЛАСТ	30,6 М2	250		250	7650			7650		
<b>Итого</b>							<b>153809</b>	<b>33839</b>	<b>20459</b>	<b>99511</b>		<b>212</b>
									<b>3966</b>			<b>19</b>
									<b>153809</b>			
									<b>34316</b>			
									<b>20371</b>			
									<b>208496</b>			
									<b>37529</b>			
									<b>246025</b>			

Прямые затраты  
Накладные расходы  
Сметная прибыль  
Всего по разделу  
НДС  
Итого по смете с НДС

Составил:



Проверил: