

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР-13-03-002-01 (Ред.2010)	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ХС-068 ОЗП=83,93*8,6 МЗ=928,28*2,09 ЭМ=22,57*3,22 Козл=8,6 Кмат=2,09 Кэм=3,22 (ИНД.01-11, п.)	4,2 100М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕР	2734,59 721,8	72,68 1,63	1940,11	11485	3032	305	8148	3,92 0,01	16,46 0,04
		НР от ФОТ СП от ФОТ Сметная стоимость	75735% 47,6%	547,89 344,35			2302 1447 15234					
3	ТЕР-15-04-030-03 (Ред.2010)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕР КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 ОЗП=703,42*8,6 МЗ=600,9*2,13 ЭМ=3,54*5,91 Козл=8,6 Кмат=2,13 Кэм=5,91 (ИНД.01-11, п.)	4,2 100М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕР	7350,25 6049,41	20,92 1,98	1279,92	30871	25407	88 8	5376	40,59 0,01	170,48 0,04
		НР от ФОТ СП от ФОТ Сметная стоимость	88,74% 37,4%	5370 2263,22			22553 9505 62929					
4	ТЕР-25-01-022-01 (Ред.2010)	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШТУЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ПОЛУЦИЛИНДРАМИ И СЕГМЕНТАМИ) ОЗП=468,81*8,6 МЗ=2794,81*3,22 ЭМ=43,47*5,91 Козл=8,6 Кмат=3,22 Кэм=5,91 (ИНД.01-11, п.)	11 МЗ ИЗОЛЯЦИИ	13287,97 4031,77	256,91	8999,29	146168	44349	2826	98993	27,74	305,14
		НР от ФОТ СП от ФОТ Сметная стоимость	84,15% 47,6%	3392,73 1919,12			37320 21110 204598					
5	ТЕР-26-01-064-01 (Ред.2010)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ ОЗП=540,46*8,6 МЗ=2888,54*3,1 ЭМ=60,1*5,73 Козл=8,6 Кмат=3,1 Кэм=5,73 (ИНД.01-11, п.)	4,2 100М2 ПОВЕРХНОС ТИ ПОКРЫТ	13946,8 4647,96	344,37	8954,47	58577	19521	1446	37610	31,98	134,32
		НР от ФОТ СП от ФОТ Сметная стоимость	84,15% 47,6%	3911,26 2212,43			16427 9292 84296					
Итого по смете:								301352	146560	4665	150127	1004
										15		0

Накладные расходы по видам работ

[1,2]

п. 13

75,735 %

ФОТ

43389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п. 15	[3]					88,74 %	ФОТ		22553			
п. 20	[4,5]					84,15 %	ФОТ		53747			
	ИТОГО накладные расходы								119689			
	Сметная прибыль по видам работ											
п. 13	[1,2]					47,6 %	ФОТ		27270			
п. 15	[3]					37,4 %	ФОТ		9505			
п. 20	[4,5]					47,6 %	ФОТ		30402			
	ИТОГО сметная прибыль								67177			
	Прямые затраты								301352			
	Материальные затраты								150127			
	Материалы учтенные расценками								150127			
	Основная зарплата								146560			
	Эксплуатация машин								4665			
	в тч ЗП машинистов								15			
	Накладные расходы								119689			
	Сметная прибыль								67177			
	Материалы неучтенные расценками (скорлупа ППУ диаметром от 15 до 70 мм, проволока вязальная, скотч)								410000			
	Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)								488218			
	Итого								898218			
	Итого СМР								898218			
	НДС						18 %		161879			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								1059897			

Составил: ведущий инженер ХЭК

Крас

Е. О. Красильникова