

Согласовано:



г. Кировск Мурманской области

(наименование стройки)

МОУ ДОД "СДЮСШОР"

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № \_\_\_\_\_**

(локальный сметный расчет)

на Изготовление и монтаж новых металлических секций ограждения, 1 ворот и 1 калитки на территории МОУ ДОД "СДЮСШОР" по адресу: г. Кировск Мурманской области, ул. Мира дом 8

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость **1453340** рублей  
 В том числе: оборудования 0 тыс. руб.  
 монтажных работ 818 тыс. руб.  
 строительных работ 635 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость 2 тыс. чел. час.  
 Средства на оплату труда 237,041 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 3 кв. 2011 г.


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	не занятых обслуживанием машин	
											занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	возвр. материалов	всего	оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	возвр. материалов	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР-07-01-054-11 прим. МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЛБАМИ ОГРАДЫ ОЗП=2880,46*9,11 МЗ=24868,83*5,14 ЭМ=4258,1*6,24 Козп=9,11 Кмат=5,14 Кэм=6,24 (ИНД 01-11, п.)	2,001 100М	191216,11 30177,14	33213,18 6601,22	127825,79	382623	60384	66460 13209	255779	178 28,68	356,17 57,38
		НР от ФОТ	110%	40456,2			80952					
		СП от ФОТ	58%	21331,45			42684					
		Сметная стоимость					506259					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм-38-01-003-04 прим. (Ред.2010)	УСТАНОВКА (МОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЛБАМИ ОЗП=2259,6*9,11 МЗ=12916,65*2,49 ЭМ=513,73*8,85 Козп=9,11 Кмат=2,49 Кэм=8,85 (ИНД 01-11, п.)	8,2 Т КОНСТРУКЦ ИИ	57293,93 20584,96	4546,51 242,78	32162,46	469810	168797	37281 1991	263732	120 1,34	984 10,99
		НР от ФОТ	66%	13746,31			112720					
		СП от ФОТ	65%	13538,03			111012					
		Сметная стоимость					693542					
3	ТЕР-07-01-055-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОЗП=16599,61*9,11 МЗ=5273,68*5,48 ЭМ=443,88*7,28 Козп=9,11 Кмат=5,48 Кэм=7,28 (ИНД 01-11, п.)	0,01 100ШТ	206844,89 173905,81	4039,31 19,81	28899,77	2068	1739	40	289	984 0,1	9,84
		НР от ФОТ	110%	191318,18			1913					
		СП от ФОТ	58%	100876,86			1009					
		Сметная стоимость					4990					
4	ТЕР-07-01-055-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОЗП=37077,22*9,11 МЗ=32673,47*5,58 ЭМ=20043,92*6,24 Козп=9,11 Кмат=5,58 Кэм=6,24 (ИНД 01-11, п.)	0,01 100ШТ	727100,04 388439,5	156342,58 31055,88	182317,96	7271	3885	1563 311	1823	2231,23 136,09	22,31 1,36
		НР от ФОТ	110%	461444,92			4616					
		СП от ФОТ	58%	243307,32			2434					
		Сметная стоимость					14321					
5	ТЕР-13-03-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ХС-068 ОЗП=83,93*9,11 МЗ=928,28*2,1 ЭМ=22,57*3,25 Козп=9,11 Кмат=2,1 Кэм=3,25 (ИНД 01-11, п.)	1,6008 100М2	2920,37 879,29	91,69 2,16	1949,39	4675	1408	147 3	3120	4,51 0,01	7,22 0,02
		НР от ФОТ	76%	669,9			1072					
		СП от ФОТ	48%	423,1			677					
		Сметная стоимость					6424					
6	ТЕР-13-03-004-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Ред.2010)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436 ОЗП=49,37*9,11 МЗ=1097,76*2,28 ЭМ=38,05*3,18 Козп=9,11 Кмат=2,28 Кэм=3,18 (ИНД 01-11, п.)	1,6008 100М2	3171,36 517,22	151,25 2,16	2502,89	5077	828	242 3	4007	3,2 0,01	5,12 0,02
		НР от ФОТ	76%	394,73			632					
		СП от ФОТ	48%	249,3			399					
		Сметная стоимость					6108					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:							871524	237041	105733	528750	1385	70
									15517			

<b>Накладные расходы по видам работ</b>												
п. 13	[ 5,6]			76 %		ФОТ			1704			
п. 7.1	[ 1,3,4]			110 %		ФОТ			87481			
п. УН.11	[ 2]			66 %		ФОТ			112720			
<b>ИТОГО накладные расходы</b>									<b>201905</b>			
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>												
п. 13	[ 5,6]			48 %		ФОТ			1076			
п. 7.1	[ 1,3,4]			58 %		ФОТ			46127			
п. УН.11	[ 2]			65 %		ФОТ			111012			
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>									<b>158215</b>			
Прямые затраты									871524			
Материальные затраты									528750			
Материалы учтенные расценками									528750			
Основная зарплата									237041			
Эксплуатация машин									105733			
в тч ЗП машинистов									15517			
Накладные расходы									201905			
Сметная прибыль									158215			
<b>Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)</b>									<b>1231644</b>			
<b>Итого</b>									<b>1231644</b>			
Итого СМР									1231644			
НДС							18 %		221696			
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>									<b>1453340</b>			

Составил: ведущий инженер ХЭК

  
 \_\_\_\_\_ Е. О. Красильникова