

Согласовано:



г. Кировск Мурманской области, ул. Мира дом 8

(наименование стройки)

МАОУДОД "СДЮСШОР"

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____

(локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы в помещении зала тенниса МАОУДОД "СДЮСШОР", расположенного по адресу: г. Кировск Мурманской области, ул. Мира дом 8

Основание: **дефектная ведомость**

Сметная стоимость	143985 рублей
В том числе:	
оборудования	0 рублей
монтажных работ	0 рублей
строительных работ	143985 рублей
Нормативная трудоемкость	0 тыс. чел. час.
Средства на оплату труда	36046 рублей

Смета составлена в ценах 2 кв. 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	не занятых обслуживанием машин	
											занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т. ч. оплаты труда	возвр. материалов	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР-46-02-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ОЗП=348,46*9,69 Козл=9,69 (ИНД 02-12, п.)	0,94 100M2	3376,58 3376,58			3174	3174			22,82	21,45
		НР от ФОТ	93%	3140,22			2952					
		СП от ФОТ	48%	1620,76			1524					
		Сметная стоимость					7650					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР-15-02-019-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ)ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН ОЗП=932,46*9,69 МЗ=2499,87*2,4 ЭМ=54,3*6,75 Козп=9,69 Кмат=2,4 Кэм=6,75 (ИНД 02-12, п.)	0,94 100М2	16848,72 10390,87	458,16 390,99	5999,69	15838	9767	431 368	5640	59,67 2,34	56,09 2,2
		НР от ФОТ	89%	9595,86			9020					
		СП от ФОТ	37%	3989,29			3750					
		Сметная стоимость					28608					
3	ТЕР-15-04-027-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Применительно	ШПАТЛЁВКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ОЗП=223,13*9,69 МЗ=410,3*3,39 ЭМ=3,54*6,53 Козп=9,69 Кмат=3,39 Кэм=6,53 (ИНД 02-12, п.)	0,94 100М2	3906,27 2486,45	28,9 2,79	1390,92	3672	2338	27 3	1307	13,79 0,01	12,96 0,01
		НР от ФОТ	89%	2215,42			2083					
		СП от ФОТ	37%	921,02			866					
		Сметная стоимость					6621					
4	ТЕР-15-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=752,9*9,69 МЗ=2728,74*1,61 ЭМ=16,41*6,47 Козп=9,69 Кмат=1,61 Кэм=6,47 (ИНД 02-12, п.)	0,94 100М2	12915,93 8389,94	132,72 5,57	4393,27	12141	7886	125 5	4130	49,34 0,03	46,37 0,02
		НР от ФОТ	89%	7472			7023					
		СП от ФОТ	37%	3106,34			2920					
		Сметная стоимость					22084					
5	ТЕРр-57-02-001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ОЗП=173,93*9,69 ЭМ=5,66*7,28 Козп=9,69 Кэм=7,28 (ИНД 02-12, п.)	0,704 100М2	1726,58 1685,38	41,2 28,68		1216	1187	29 20		11,39 0,13	8,02 0,09
		НР от ФОТ	75%	1285,55			905					
		СП от ФОТ	54%	925,59			652					
		Сметная стоимость					2773					
6	ТЕР-11-01-036-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ КН-2 ОЗП=689,42*9,69 МЗ=7366,2*2,77 ЭМ=67,02*6,62 Козп=9,69 Кмат=2,77 Кэм=6,62 (ИНД 02-12, п.)	0,704 100М2	28641,51 7682,55	554,59 96,54	20404,37	20164	5409	390 68	14365	48,76 0,44	34,33 0,31
		НР от ФОТ	103%	8012,46			5641					
		СП от ФОТ	51%	3967,34			2793					
		Сметная стоимость					28598					
7	ТЕРр-57-03-001	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ ОЗП=57,57*9,69 Козп=9,69 (ИНД 02-12, п.)	0,31 100М	557,85 557,85			173	173			3,77	1,17
		ПЛИНТУСА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ФОТ	75%	418,39			130					
		СП от ФОТ	54%	301,24			93					
		Сметная стоимость					396					
8	ТЕР-11-01-040-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Доп. вып. И1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КАБЕЛЬ - КАНАЛОМ НА ВИНТАХ ПЛИНТУСА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ОЗП=119,68*9,69 МЗ=2241,43*3,55 ЭМ=12,71*8,46 Козп=9,69 Кмат=3,55 Кэм=8,46 (ИНД 02-12, п.)	0,31 100М	9425,14 1333,65	134,41	7957,08	2922	413	42	2467	7,66	2,37
		НР от ФОТ	103%	1373,66			425					
		СП от ФОТ	51%	680,16			211					
		Сметная стоимость					3558					
9	ТЕРр-67-09-001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОЗП=428,02*9,69 МЗ=1758*2,27 Козп=9,69 Кмат=2,27 (ИНД 02-12, п.)	0,06 100ШТ	8138,17 4147,51		3990,66	488	249		239	24,1	1,45
		НР от ФОТ	80%	3318,01			199					
		СП от ФОТ	52%	2156,71			129					
		Сметная стоимость					816					
10	ТЕРр-67-09-002	СМЕНА РОЗЕТОК ОЗП=428,02*9,69 МЗ=800*3,19 Козп=9,69 Кмат=3,19 (ИНД 02-12, п.)	0,01 100ШТ	6699,51 4147,51		2552	67	41		26	24,1	0,24
		НР от ФОТ	80%	3318,01			33					
		СП от ФОТ	52%	2156,71			21					
		Сметная стоимость					121					
11	ТЕРм-08-03-545- 10	КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 32 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ОЗП=96,78*9,69 МЗ=510,78*2,81 ЭМ=10,26*7,64 Козп=9,69 Кмат=2,81 Кэм=7,64 (ИНД 02-12, п.)	5 ШТ	2451,48 937,8	78,39 4,94	1435,29	12257	4689	392	7176	5,26 0,02	26,3 0,1
		НР от ФОТ	89%	839,04			4195					
		СП от ФОТ	52%	490,22			2451					
		Сметная стоимость					18903					
12	ТЕР-20-02-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 ОЗП=25,62*9,69 МЗ=5,72*3,73 ЭМ=2,97*9,45 Козп=9,69 Кмат=3,73 Кэм=9,45 (ИНД 02-12, п.)	1 РЕШЕТКА	341,92 285,5	35,08	21,34	342	286	35	21	1,68	1,68
		НР от ФОТ	108%	308,34			309					
		СП от ФОТ	56%	159,88			160					
		Сметная стоимость					811					
13	101-3987 ССЦ 02-12	РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ	1 ШТ	92,52		92,52	93			93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРр-62-32-002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА ОЗП=1275,9*9,69 МЗ=593,89*2,49 ЭМ=1,04*6,43 Козп=9,69 Кмат=2,49 Кэм=6,43 (ИНД 02-12, п.)	0,013 100М2	13848,95 12363,47	6,69	1478,79	180	161		19	80,6	1,05
		НР от ФОТ	75%	9272,6			121					
		СП от ФОТ	40%	4945,39			64					
		Сметная стоимость					365					
15	ТЕРр-62-33-002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА ОЗП=1128,23*9,69 МЗ=593,89*2,49 ЭМ=1,04*6,43 Козп=9,69 Кмат=2,49 Кэм=6,43 (ИНД 02-12, п.)	0,025 100М2	12418,03 10932,55	6,69	1478,79	310	273		37	65,94	1,65
		НР от ФОТ	75%	8199,41			205					
		СП от ФОТ	40%	4373,02			109					
		Сметная стоимость					624					
Итого по смете:							73037	36046	1471	35520		215
									489			3

Накладные расходы по видам работ

п. 11	[6,8]	103 %	ФОТ	6066
п. 15	[2- 4]	89 %	ФОТ	18126
п. 16	[12]	108 %	ФОТ	309
п. 45.2	[11]	89 %	ФОТ	4195
п. 49	[1]	93 %	ФОТ	2952
п. Р12	[14,15]	75 %	ФОТ	326
п. Р17	[9,10]	80 %	ФОТ	232
п. Р7	[5,7]	75 %	ФОТ	1035

ИТОГО накладные расходы

33241

Сметная прибыль по видам работ

п. 11	[6,8]	51 %	ФОТ	3004
п. 15	[2- 4]	37 %	ФОТ	7536
п. 16	[12]	56 %	ФОТ	160
п. 45.2	[11]	52 %	ФОТ	2451
п. 49	[1]	48 %	ФОТ	1524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	п. P12	[14,15]				40 %	ФОТ			173		
	п. P17	[9,10]				52 %	ФОТ			150		
	п. P7	[5,7]				54 %	ФОТ			745		
		ИТОГО сметная прибыль								15743		
		Прямые затраты								73037		
		Материальные затраты								35520		
		Материалы учтенные расценками								35427		
		Материалы не учтенные расценками								93		
		Основная зарплата								36046		
		Эксплуатация машин								1471		
		в тч ЗП машинистов								489		
		Накладные расходы								33241		
		Сметная прибыль								15743		
		Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)								122021		
		НДС						18 %		21964		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ								143985		

Составил: Ведущий инженер ХЭК

Крас

Е. О. Красильникова