

Согласовано:

Утверждаю:

Ларин Н.В. Коромасов

г. Кировск Мурманской области, ул. Олимпийская, д. 34а

(наименование стройки)

МАОУДОД "ДЮСШ № 2"

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт спортивного зала ОФП МАОУДОД "ДЮСШ № 2" по адресу: г. Кировск Мурманской области, ул. Олимпийская, д. 34а

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость

205000 рублей

В том числе: оборудования

0 рублей

монтажных работ

0 рублей

строительных работ

205000 рублей

Нормативная трудоемкость

0 тыс. чел. час.

Средства на оплату труда

39618 рублей

Смета составлена в ценах 3 кв. 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	материалов	оплаты труда	всего	эксплуатации машин	материалов	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРР-62-39-002	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ	0,776	1249,88		31,95	970	945	25	7,64		5,93
	Применительно	ОКРАШЕННОЙ МЕЛКОПЕВЬИМИ КРАСКАМИ ПОТОЛКОВ	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1217,93								
		ОЗП=116,66*10,44 МЗ=9,74*3,28 Козп=10,44 Кмат=3,28 (Инд 03-13, п.)										
		НР от ФОТ	75%	913,45			709					
		СП от ФОТ	40%	487,17			378					
		Сметная стоимость					2057					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр-62-27-001 Изм. вып. И1			4756,25 4190,51	7,32	558,42	3691	3252	6	433	24,05	18,66
		СПЛОШАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ ОЗП=401,39*10,44 МЗ=198,02*2,82 ЭМ=1,04*7,04 Козп=10,44 Кмат=2,82 Кэм=7,04 (ИНД 03-13, п.)	0,776 100М2 ОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
		НР от ФОТ	75%	3142,88			2439					
		СП от ФОТ	40%	1676,2			1301					
		Сметная стоимость					7431					
3	ТЕРр-62-17-002			8646,18 4604,98	77,27 23,8	3963,93	6709	3573	60	3076	26,1	20,25
		ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% ОЗП=441,09*10,44 МЗ=2387,91*1,66 ЭМ=10,57*7,31 Козп=10,44 Кмат=1,66 Кэм=7,31 (ИНД 03-13, п.)	0,776 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ						18		0,1	0,08
		НР от ФОТ	75%	3471,59			2693					
		СП от ФОТ	40%	1851,51			1436					
		Сметная стоимость					10838					
4	ТЕР-10-05-008-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. вып. И1, Изм. вып. И2			40707,72 17697,8	264,38	22745,54	2565	1115	17	1433	95,45	6,01
		ОЗЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ ОЗП=1474,08*10,44 МЗ=10729,03*2,12 ЭМ=23,98*8,82 Козп=10,44 Кмат=2,12 Кэм=8,82 (ИНД 03-13, п.)	0,063 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМА)									
		НР от ФОТ	99%	17520,82			1104					
		СП от ФОТ	43%	7610,05			479					
		Сметная стоимость					4148					
5	ТЕРр-62-27-001 Изм. вып. И1			4756,25 4190,51	7,32	558,42	951	838	1	112	24,05	4,81
		СПЛОШАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ ОЗП=401,39*10,44 МЗ=198,02*2,82 ЭМ=1,04*7,04 Козп=10,44 Кмат=2,82 Кэм=7,04 (ИНД 03-13, п.)	0,2 100М2 ОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
		НР от ФОТ	75%	3142,88			629					
		СП от ФОТ	40%	1676,2			335					
		Сметная стоимость					1915					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм.вып.ИЗ	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЩЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=752,9*10,44 МЗ=2290,11*1,62 ЭМ=16,41*7,08 Козл=10,44 Кзм=1,62 Кзм=7,08 (ИНД 03-13, п.)	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	12894,53 9039,32	145,23 6	3709,98	2579	1808	742	49,34	0,03	9,87 0,01
7	ТЕРР-62-16-004	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% ОЗП=500,24*10,44 МЗ=2797,1*1,7 ЭМ=10,57*7,31 Козл=10,44 Кзм=1,7 Кзм=7,31 (ИНД 03-13, п.)	0,89 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8050,33 3346,77 10054,85 5222,51	77,27 23,8	4755,07	8949 4648	4232	29,6 0,1	26,34 0,09		
8	ТЕРР-61-03-001 Применительно	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВО- АЛЕБАСТРОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 25 ММ ОЗП=3779,94*10,44 МЗ=2848,42*8,49 ЭМ=33,95*7,68 Козл=10,44 Кзм=8,49 Кзм=7,68 (ИНД 03-13, п.)	0,2 100М2 ОТРЕМОНТИРОВА ННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3934,73 2098,52 63906,4 39462,57	260,74 185,31	24183,09	12781 7892	4837	220,92 0,78	44,18 0,16		
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,846 Т	29339,43 15859,15			5867 3172 21820					
10	ТЕРР-57-02-001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА ОЗП=173,93*10,44 ЭМ=5,66*7,68 Козл=10,44 Кзм=7,68 (ИНД 03-13, п.)	0,776 100М2 ПОКРЫТИЯ	1859,3 1815,83	43,47 30,9		1443	1409	11,39 0,13	8,84 0,1		
11	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3647 Т	1385,05 997,23			1075 774 3292					
12	ТЕРР-57-03-001	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ОЗП=57,57*10,44 Козл=10,44 (ИНД 03-13, п.)	0,376 100М ПЛИНТУСА	601,03 601,03			226	226	3,77	1,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			75%	450,77			170					
			54%	324,56			122					
			0,0414				518					
13	ССЦЮ1-508-8900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T									
14	ТЕРр-57-11-004	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ ДРЕВЕСНО- ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ НА МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2 ОЗП=416,12*10,44 МЗ=5528,81*2,78 ЭМ=18,097,24 Козл=10,44 Кмат=2,78 Кзм=7,24 (ИНД 03-13, п.)	0,776 100М2 ОСНОВАНИЯ	19845,35 4344,29	130,97 30,9	15370,09	15400	3371	102 24	11927	26,04 0,13	20,21 0,1
15	ТЕР-11-01-036-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ КН-2 ОЗП=689,42*10,44 МЗ=7366,2*2,78 ЭМ=67,027,19 Козл=10,44 Кмат=2,78 Кзм=7,19 (ИНД 03-13, п.)	0,776 100М2 ПОКРЫТИЯ	29357,56 8277,18	602,34 104,01	20478,04	22781	6423	467 81	15891	48,76 0,44	37,84 0,34
16	101-0544 ССЦ 03-13	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ И ОДНОСЛОЙНЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М, ТОЛЩИНОЙ 2,1 ММ	79,152 М2	167,77		167,77	-13279			-13279		
17	101-4201 ССЦ 03-13	ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ ГОМОГЕННЫЙ "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (ТОЛЩИНА 2 ММ, КЛАСС 34/43, ПОЖ. БЕЗОПАСНОСТЬ Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	79,152 М2	564,98		564,98	44719			44719		
18	ТЕР-11-01-040-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм. вып. И1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 ОЗП=171,8*10,44 МЗ=2212,03*3,43 ЭМ=3,117,04 Козл=10,44 Кмат=3,43 Кзм=7,04 (ИНД 03-13, п.)	0,376 100М ПЛИНТУСА	9677,26 2062,63	27,37	7587,26	3639	776	10	2853	10,34	3,89
19	ТЕРр-62-32-002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА ОЗП=1275,9*10,44 МЗ=593,89*2,71 ЭМ=1,047,04 Козл=10,44 Кмат=2,71 Кзм=7,04 (ИНД 03-13, п.)	0,014 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2124,51 1051,94	7,32	1609,44	209	186		23	80,6	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ФОТ	75%	9990,3			140					
		СП от ФОТ	40%	5328,16			74					
		Сметная стоимость					423					
20	ТЕРр-56-09-001	КАМЕНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ОЗП=2737,91*10,44 ЭМ=548,32*4,73 Козл=10,44 Кзм=4,73 (ИНД 03-13, п.)	100КОРОБОК	0,05	31177,33 28583,78	2593,55 780,49	1559	1429	130 39		179,3 3,97	8,97 0,2
		НР от ФОТ	77%	22610,49			1130					
		СП от ФОТ	50%	14682,14			734					
		Сметная стоимость					3423					
21	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,525									
		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,075	5783,76			434	434			36,28	2,72
		ОЗП=554*10,44 Козл=10,44 (ИНД 03-13, п.)	100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	5783,76								
		НР от ФОТ	77%	4453,5			334					
		СП от ФОТ	50%	2891,88			217					
		Сметная стоимость					985					
23	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0685									
		УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	0,014	490940,97	5323,33	444327,69	6873	578	75	6220	231,15	3,24
		п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25 Изм. вып. И1	100М2 ПРОЕМОВ	41289,95	311,9				4		1,31	0,02
		ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ОЗП=3439,11*10,44 М3=182850,9*2,43 ЭМ=569,34*7,48 Козл=10,44 Кзм=2,43 (ИНД 03-13, п.)										
		НР от ФОТ	99%	41185,83			576					
		СП от ФОТ	43%	17888,8			250					
		Сметная стоимость					7698					
25	203-8084 ССЦ 03-13	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЛИ ТАМБУРНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТАМИ (ГОСТ 30970-2002)	1,4 М2	3835,44		3835,44	-5370			-5370		
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ (С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) (ГОСТ 30970-2002)	1,4 М2	3657,94		3657,94	5121			5121		
26	203-8088 ССЦ 03-13	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ (С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) (ГОСТ 30970-2002)	0,014 100М2	58244,48 33357,23	493,36 23,75	24393,89	815	466	7	342	191,44 0,1	2,68
		ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ										
		ОЗП=2778,38*10,44 М3=12574,17*1,94 ЭМ=55,59*7,1 Козл=10,44 Кзм=1,94 (ИНД 03-13, п.)										
		НР от ФОТ	89%	29709,07			415					
		СП от ФОТ	37%	12350,96			172					
		Сметная стоимость					1402					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
							123765	39369	1059	83337		227
								249				1

Накладные расходы по видам работ

п. 10	[4,24]		99 %	ФОТ	1680
п. 11	[15,18]		103 %	ФОТ	7498
п. 15	[6,27]		89 %	ФОТ	2025
п. P11	[8]		74 %	ФОТ	5867
п. P12	[1- 3,5,7,19]		75 %	ФОТ	10112
п. P6	[20,22]		77 %	ФОТ	1464
п. P7	[10,12,14]		75 %	ФОТ	3791
ИТОГО накладные расходы					
32437					

Сметная прибыль по видам работ

п. 10	[4,24]		43 %	ФОТ	729
п. 11	[15,18]		51 %	ФОТ	3713
п. 15	[6,27]		37 %	ФОТ	841
п. P11	[8]		40 %	ФОТ	3172
п. P12	[1- 3,5,7,19]		40 %	ФОТ	5392
п. P6	[20,22]		50 %	ФОТ	951
п. P7	[10,12,14]		54 %	ФОТ	2729
ИТОГО сметная прибыль					
17527					

Прямые затраты

Материальные затраты	123765
Материалы учтенные расценками	83337
Материалы не учтенные расценками	52146
Основная зарплата	31191
Эксплуатация машин	39369
в тч ЗП машинистов	1059
Накладные расходы	249
Сметная прибыль	32437
Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)	17527
Итого без НДС	173729
НДС	173729
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	31271
	18 %
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	205000

Составил: Ведущий инженер

Крас

Е. О. Красильникова