

Согласовано:



*Королева*

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС №1

Наименование сметы: Ремонт помещений (теннисный зал, подсобка) МАОУДОД «ДЮСШ №2 по адресу: г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 34а

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 175 тыс. руб.  
 В том числе: оборудования 0 тыс. руб.  
 монтажных работ 0 тыс. руб.  
 строительных работ 175 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость 46 тыс. чел. час.  
 Средства на оплату труда 55 тыс. руб.

Смета составлена в ценах 2 квартала 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	материальных затрат	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материальных затрат	не занятых обслуживанием машин		
											оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРр-62-39-2 ПРИ-0М	ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ МЕЛОКЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ ОЗП=118,8*10,22 МЗ=9,74*3,22 Козп=10,22 Кмат=3,22 (ИНД 02-13, п.) НР=75% СП=40%	1,92	1245,5		31,36	2391	2331		60		7,64	14,67
		100М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОС		1214,14									
2	ТЕРр-62-27-001	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКА-	1,92	4663,87	7,2	554,46	8955	7876	14	1065		24,05	46,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Изм. вып. И1	ТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ ОЗП=401,39*10,22 МЗ=198,02*2,8 ЭМ=1,04*6,92 Козп=10,22 Кмат=2,8 Кэм=6,92 (ИНД 02-13, п.) НР=75% СП=40%	100М2 ОШ-ПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕ	4102,21							0,01	0,02
3	ТЕР-15-04-005-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.вып.И2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ОЗП=945,95*10,22 МЗ=2497,21*1,58 ЭМ=17,44*6,96 Козп=10,22 Кмат=1,58 Кэм=6,96 (ИНД 02-13, п.) НР=89% СП=37%	1,92	15215,07	151,73	3945,59	29213	21346	291	7576	61,99	119,01
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	11117,75	5,88				11		0,23	0,43
4	ТЕРр-62-27-001 Изм. вып. И1	СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ ОЗП=401,39*10,22 МЗ=198,02*2,8 ЭМ=1,04*6,92 Козп=10,22 Кмат=2,8 Кэм=6,92 (ИНД 02-13, п.) НР=75% СП=40%	0,95	4663,87	7,2	554,46	4431	3897	7	527	24,05	22,85
			100М2 ОШ-ПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕ	4102,21							0,01	0,01
5	ТЕР-15-04-005-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.вып.И2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОЗП=752,9*10,22 МЗ=2290,11*1,58 ЭМ=16,41*6,96 Козп=10,22 Кмат=1,58 Кэм=6,96 (ИНД 02-13, п.) НР=89% СП=37%	0,95	12609,97	142,77	3618,37	11979	8406	136	3437	49,34	46,87
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	8848,83	5,88				6		0,21	0,2
6	ТЕРр-62-16-002	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% ОЗП=339,52*10,22 МЗ=2359,54*1,62 ЭМ=10,57*7,19 Козп=10,22 Кмат=1,62 Кэм=7,19 (ИНД 02-13, п.) НР=75% СП=40%	2,589	7368,34	76	3822,45	19077	8984	197	9896	20,09	52,01
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	3469,89	23,3				60		0,16	0,41
7	ТЕРр-61-02-007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=3957,31*10,22 МЗ=1827,44*7,87 ЭМ=29,16*7,57 Козп=10,22 Кмат=7,87 Кэм=7,57 (ИНД 02-13, п.) НР=74% СП=40%	0,03	55046,4	220,74	14381,95	1651	1213	7	431	228,35	6,85
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	40443,71	155,85				5		0,67	0,02
8	ТЕРр-62-32-002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ	0,038	14626,65	7,2	1579,75	556	496		60	80,6	3,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА ОЗП=1275,9*10,22 МЗ=593,89*2,66 ЭМ=1,04*6,92 Козп=10,22 Кмат=2,66 Кэм=6,92 (ИНД 02-13, п.) НР=75% СП=40%	100М2 ОКРА- ШИВАЕМОЙ ПОВЕР	13039,7							0,01	
9	ТЕРр-62-33-2 ПРИ-0М	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА ОЗП=1128,23*10,22 МЗ=593,89*2,66 ЭМ=1,04*6,92 Козп=10,22 Кмат=2,66 Кэм=6,92 (ИНД 02-13, п.) НР=75% СП=40%	0,053	13117,46	7,2	1579,75	695	611		84	65,94	3,49
			100М2 ОКРА- ШИВАЕМОЙ ПОВЕР	11530,51							0,01	
10	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1014									
			Т									
11	СПГ-1-1-37-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ВРУЧ- НУЮ ЭМ=41,02*7,869 ЗПМ=13,59*10,22 Кэм=7,869 Кзпм=10,22 (ИНД 02-13, п.) НР=100% СП=60%	0,1014	322,79	322,79		33		33			
			Т		138,89				14		13,59	1,38
12	2-3-20-1 ССЦ 02-13	ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИ- ЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	0,1014	335,58			34					
			Т									

Прямые затраты	79015
Материальные затраты, в т.ч.	23136
Материалы, учтенные расценками	23136
Основная зарплата	55160
Эксплуатация машин	685
в тч ЗП машинистов	96
Накладные расходы	45601
Сметная прибыль	21210
ОЗП с учетом стесненности	1 55160
ЭМ с учетом стесненности	1 685
ЗМ с учетом стесненности	1 96
—Переход в текущие цены—	
З/плата основных рабочих	1 55160
З/плата машинистов	1 96
Эксплуатация машин	1 685
Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	1 23136
Итого в текущих ценах	78981

